Cheftop
SOLUCIONES GASTRONÓMICAS

Blvd. Mariano Escobedo 2920 Piso 5
Col El Tlacuache Pte, CP 37526, Leon, GTO

COTIZACIÓN

Folio: COT-260805-1026
Fecha: 05/08/2026
Asesor: Miguel Suárez
Telefono: (477) 907-2430

Atención a: RESTAURANTE MANOLO / CHEF FERNANDO PEREZ
Teléfono: 55 4080 0844
Dirección: LEON, GTO

Imagen	Modelo	Descripción del Producto	Cant.	P. Unitario	Subtotal
	**16010111**	**CORIAT Estufa 6 quemadores EC-6-HG DE PISO MÁSTER** Estufa Coriat® EC-6-HG Piso Máster • Exteriores e interiores fabricados en lámina de acero inoxidable Quemadores abiertos • 6 Quemadores octagonales sólidos en hierro fundido de 24,000 Btu/h c/u. • 3 Parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada A.Inox. 304. • 6 Pilotos individuales A.Inox. con cabeza roscable tipo hongo en las parrillas. • 6 Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial en las parrillas. • 6 Válvulas de gas importadas, certificadas CSA uso comercial en las parrillas. • 1 Charola para captar escurrimientos bajo las parrillas. Horno • 1 Horno grande con medida interior de: frente: 0.660 m, fondo: 0.590 m, altura: 0.420 m. • 2 Parrillas niqueladas. • 1 Termostato con válvula de seguridad integrada, rango de 100 a 300°C (212 a 572°F), certificado CSA uso comercial. • 1 Quemador tubular A.Inox. de 26,000 Btu/h. • 1 Puerta sólida con empaque perimetral para cierre hermético. • 1 Compartimento con capacidad para 5 charolas de 0.650 m x 0.500 m. • 1 Piso de horno desmontable para mejor limpieza. Características Generales • 1 Respaldo bajo de 0.090 m de altura. • 7 Perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo. • 4 Patas tubulares niveladoras A.Inox. • Medidas exteriores totales, sin empaque: frente: 0.880 m, fondo: 0.810 m, altura: 1.060 - 1.090 m, altura de trabajo: 0.950 - 0.980 m. • Peso sin empaque: 165 kg. • Incluye kit de espreas para conversión de gas GLP a GN.	1	$29,413.41	**$29,413.41**
	**ARRANQUE**	**CHEFTOP Arranque de Equipo Gastronomico** Arranque de Equipo Gastronómico. Instalación de Estufa Coriat. incluye mano de obra, regulador y manguera para gas natural	1	$4,640.00	**$4,640.00**

Total c/IVA: $34,053.41 MXN

NOTAS Y OBSERVACIONES PARTICULARES:

EQUIPO EN EXISTENCIA
TIEMPO DE ENTREGA 3-7 DIAS HABILES
PRECIO INCLUYE ENTREGA EN LEON GTO
NO INCLUYE INSTALACION

Cheftop
SOLUCIONES GASTRONÓMICAS

Blvd. Mariano Escobedo 2920 Piso 5
Col El Tlacuache Pte, CP 37526, Leon, GTO

COTIZACIÓN

Folio: COT-260805-1026
Fecha: 05/08/2026
Asesor: Miguel Suárez
Telefono: (477) 907-2430

CONDICIONES DE VENTA Y PAGO

- PAGO 100% ANTICIPO PARA EQUIPOS EN EXISTENCIA.
- PAGO 70% ANTICIPO Y 30% CONTRA AVISO DE ENTREGA PARA EQUIPOS SIN EXISTENCIA Y/O POR FABRICACION.
- PRECIOS UNITARIOS EN MONEDA NACIONAL CON IVA INCLUIDO.
- **LA PRESENTE COTIZACION TIENEN VIGENCIA DE 15 DIAS.**
- PRECIO PAGO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Y/O DEPOSITO BANCARIO.
- TIEMPO DE ENTREGA 3-10 DIAS HABILES PARA EQUIPOS EN EXISTENCIA.
- TIEMPO DE ENTREGA 4-6 SEMANAS PARA EQUIPOS SIN EXISTENCIA.
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
- EQUIPOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DEL PAGO.
- EN CASO DE CANCELACION SE PENALIZA CON EL 20% DEL EQUIPO PAGADO.
- PIEZAS ELECTRICAS/ELECTRONICAS SIN GARANTIA.
- NO INCLUYE ACCESORIOS NO DESCRITOS EN LA COTIZACION.
- GARANTIA DE EQUIPOS 1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA.
- LA GARANTIA NO APLICA EN VISITA DE DIAGNOSTICO, VIATICOS Y/O ENVIO A FABRICA DEL EQUIPO Y REGRESO AL NEGOCIO DEL CLIENTE.
- PRECIO INCLUYE 1 ENVIO POR PAQUETERIA O FLETERA EN SERVICIO A DOMICILIO U OCURRE, LO QUE APLIQUE EN DESTINO.
- ENTREGA EN PLANTA BAJA, NO INCLUYE MANIOBRAS ADICIONALES.
- PRECIO NO INCLUYE INSTALACION.
- PRECIO NO INCLUYE CAPACITACION.

IMPORTANTE:
ESTO ES SOLO UNA COTIZACION. SE CONFIRMA AL ENVIAR COMPROBANTE DE DEPOSITO BANCARIO A: **ventas@cheftop.com.mx**

BBVA: Cuenta: 0126014011 | CLABE: 012680001260140117
Beneficiario: CODEYS DE OCCIDENTE SAS DE CV